

## Техническое задание

1. Демонтаж и монтаж деревянного каркаса с последующим монтажом нового каркаса из бруса с последующим монтажом поликарбоната на светоаэрационных фонарях производственного корпуса - 12,6 м<sup>2</sup>
2. Частичный ремонт-устройство мягкой кровли на галереи
  - демонтаж старого покрытия 15 м<sup>2</sup>
  - бетонная стяжка 10 м<sup>2</sup>
  - грунтовка праймером 15 м<sup>2</sup>
  - устройство кровли в 2 слоя 15 м<sup>2</sup>
  - промазка мастикой 22 м.п.
3. Монтаж ступени входа в административный корпус - 1 шт
4. Зачистка от старой краски, грунтовка, покраска ворот производственного корпуса-12 м<sup>2</sup>
5. Спил дерева на территории завода (под корень) – 16 шт.

Главный инженер Давыдов Д.Н.

